

檔案編號	32/2018
項目名稱	外港堤圍優化工程- 編製工程計劃
項目狀態	進行中
設計單位	PAL 亞洲顧問有限公司
開始日期	2018 年 3 月
預計完成設計日期	2020 年 3 月
目的	因應近年風暴潮海水越堤對外港沿岸堤圍造成損毀及水浸，需要對外港沿岸堤圍進行加高，重整及對相關設施進行完善及優化，減低海水倒灌的風險。
簡介	在友誼大馬路外港碼頭至關閘對開的海堤進行加高，全長約 3 千多米的堤圍將加高至不小於 5.6 米，工程主要在現有海堤上建造垂直堤，同時一併優化沿岸設施及建造步行徑，新步行徑與現有行人天橋和道路連通，連接現有水塘步行徑，以及提供休憩及康體的設施。

